

管制人員的答覆

(問題編號：6330)

總目： (60) 路政署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (1) 基本工程

管制人員： 路政署署長 (陳派明)

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

在設計及建築階段的基本工程項目，主要由路政署內部人手及顧問公司負責。就此，請當局告知本會：

過往五年，各項基本工程分別由路政署內部人手負責的項目名稱、所涉開支、年期為何？

過往五年，各項基本工程分別由顧問公司負責的項目名稱、所涉開支、年期為何？

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：420)

答覆：

在 2014 至 2018 年過去 5 個曆年期間，由路政署推展，並在設計及施工階段的基本工程項目，分別載列於表 1(內部人手負責)及表 2(顧問公司負責)。

表1－過去5年由路政署內部人手推展的基本工程項目*

工務計劃 項目編號	工程名稱	核准工程 預算 (百萬元)	工程 動工日期	工程 竣工日期	過去5個曆年 總開支 (百萬元)
6157TB	正街自動扶梯連接系統(第一期)	60.7	2009年9月	2014年2月	7.2
6158TB	將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人道	221.6	2017年1月	2019年8月 (預計日期)	42.4
6164TB	連接荃灣廣場、灣景廣場及毗鄰環境美化地帶之行人天橋	146.2	2017年5月	2019年11月 (預計日期)	25.6
6168TB	窩打老道山升降機及行人通道系統	116.7	2016年12月	2019年6月 (預計日期)	34.9
6169TB	青衣長亨邨升降機及行人通道系統	222.7	2017年2月	2019年8月 (預計日期)	53.4
6173TB	擴建中信大廈行人天橋至添馬的立法會綜合大樓	74.3	2013年7月	2016年2月	46.3

總計： 209.8

表2－過去5年由顧問公司推展的基本工程項目*

工務計劃 項目編號	工程名稱	核准工程 預算 (百萬元)	工程 動工日期	工程 竣工日期	過去5個曆年 總開支 (百萬元)
6067TI	紅磡灣填海區公共運輸交匯處	48.1	2012年1月	2018年12月	0.4
6167TB	在公共行人天橋、高架行人道和行人隧道提供無障礙通道設施－設計工作及第一期建造工程	292.1	2011年8月	2016年1月 (工務計劃項目第6167TB號的建造工程在2016年1月完成。大部分項目的設計工作已如期於2017年以前完成。由於工地可供使用的時間較遲和不同工地限制等因素，有數個項目的設計工作會在2018年以後才完成。)	154.5
6175TB	葵涌葵盛圍至興盛路升降機及行人通道系統	239.4	2017年6月	2020年5月 (預計日期)	37.9
6185TB	葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統	249.4	2018年6月	2021年12月 (預計日期)	1.7
6461TH	中九龍幹線－主要工程	42,363.9	2017年12月	2025年 (預計日期)	1,291.9
6557TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路－顧問費及勘测工作	215.0	1995年3月	2019年9月	2.1
6561TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與馬料水道路交匯處之間一段吐露港公路的擴闊工程	2,507.2	1999年9月	2020年12月 (預計日期)	3.0
6579TH	中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	36,038.9	2009年7月	2019年2月	17,920.5

工務計劃 項目編號	工程名稱	核准工程 預算 (百萬元)	工程 動工日期	工程 竣工日期	過去5個曆年 總開支 (百萬元)
6582TH	中九龍幹線－顧問設計費及地盤勘測工作	192.3	1998年6月	2021年12月 (預計日期)	48.1
6703TH	清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	1,774.4	2016年3月	2020年12月 (預計日期)	431.4
6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－第二期	4,320.0	2013年7月	2019年 (預計日期)	2,509.0
6736TH	后海灣幹線	4,594.6	2003年6月	2029年12月 (預計日期)	20.7
6746TH	屯門公路重建及改善工程	6,804.3	2008年10月	2014年12月	1,744.5
6751TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－詳細設計及巖土勘探工程	71.9	2001年3月	2020年12月 (預計日期)	11.4
6792TH	屯門公路重建及改善工程－詳細設計及有關地盤勘測	71.6	2004年6月	2014年12月	1.0
6798TH	博愛交匯處改善工程	264.8	2012年11月	2016年10月	234.6
6804TH	大埔公路(沙田段)加建隔音屏障工程	851.8	2018年7月	2023年9月 (預計日期)	2.4
6810TH	屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程	826.5	2015年12月	2020年3月 (預計日期)	307.0
6814TH	屯門公路(虎地段)加建隔音屏障工程	786.2	2016年6月	2019年12月 (預計日期)	305.4

工務計劃 項目編號	工程名稱	核准工程 預算 (百萬元)	工程 動工日期	工程 竣工日期	過去5個曆年 總開支 (百萬元)
6819TH	屯門公路市中心 段交通改善工程	1,967.9	2009年12月	2014年2月	431.8
6828TH	屯門至赤鱸角連 接路及屯門西繞 道－勘測及初步 設計工作	103.6	2008年5月	2020年12月 (預計日期)	6.0
6836TH	深井交匯處改善 工程	99.6	2009年8月	2014年2月	5.8
6843TH	舊政務司官邸附 近道路交匯處與 泰亨之間的吐露 港公路擴闊工程	4,486.9	2009年8月	2016年2月	977.2
6844TH	港珠澳大橋香港 接線	25,047.2	2012年5月	2018年10月	18,035.9
6845TH	港珠澳大橋香港 口岸－填海及口 岸設施	35,895.0	2011年11月	2018年10月	29,113.2
6846TH	屯門至赤鱸角連 接路－詳細設 計、工地勘測及 前期工程	1,906.6	2011年11月	2018年6月	1,221.1
6848TH	大埔太和路近寶 雅苑加建隔音屏 障工程	96.6	2012年3月	2014年5月	39.7
6855TH	西九龍填海發展 的道路改善工程 (第一期)	845.8	2015年3月	2019年12月 (預計日期)	495.2
6857TH	屯門至赤鱸角連 接路－建造工程	44,798.4	2013年6月	2020年 (預計日期)	30,226.5

總計： 105,579.9

註：

* 上表並無包括整體撥款下的丁級工程項目在內。

－ 完 －